

AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

nettó 5 millió forintot elérő ill. azt meghaladó szerződései 2006. évben

Típusa	Szállító megnevezése	Tárgy	Szerződés lejárt	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)
Vállalkozás	Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat	A DVCS 86+481-100+841-es szelvények közötti szakaszának tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet eltávolításával átlagosan 1,5 m ³ /fm anyag kiszedésével, a kirakott anyag durva eltergetésével egy oldalról (preventív védekezés). A teljesítés helye: Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós települések külterülete (a fent jelzett csatornaszakasz)	2006.02.10	14 360 000
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	Preventív védekezés keretében a Kígyós főcsatorna Bácsszentgyörgy település térségében található 29+426 - 35+027 cskm. szelvényei közötti szakasz kotrási munkáinak elvégzése az alábbiak szerint: A kotrásra kerülő csatornaszakasz hossza: 5601 m, kitermelendő mederanyag mennyisége: 8333 m ³ . A kitermelt mederanyagot depóniába kell rendezni olyan módon, hogy annak felülete csatornafenntartó gépekkel történő közlekedésre alkalmas legyen. A kotrást megelőzően el kell távolítani a munkavégzést akadályozó (fákat, cserjéket) növényzetet.	2006.02.10	7 999 680
Vállalkozás	Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat	A Főzölgyi Főcsatorna 34+070,5 - 38+237-es szelvények közötti szakaszának tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet eltávolításával átlagosan 3,0 m ³ /fm anyag kiszedésével, a kirakott anyag durva eltergetésével egy oldalról. A teljesítés helye: Dunavecse, Újsolt települések külterülete (a fent jelzett csatornaszakasz) - Belvízvédekezés	2006.03.31	10 416 250
Vállalkozás	Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat	Csatorna tisztítási munkák végzése az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet eltávolításával átlagosan 1,5-1,8 m ³ / fm anyag kiszedésével, a kirakott anyag durva eltergetésével egy oldalról a Sárköz III.-as jelű csatorna 0+000 - 8+000 közötti szakaszán és a Szelidi tavi csatorna 7+806 - 13+025 szelvények közötti szakaszán az előzetesen szóban kért ajánlati felhívás alapján (önkormányzati preventív védekezés).	2006.03.31	12 282 900

Vállalkozás	Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat	A DVCS 72+248 - 81+587-es szelvények közötti szakaszának tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet eltávolításával átlagosan 1,5 m ³ /fm anyag kiszedésével, a kirakott anyag durva eltergetésével egy oldalról (önkormányzati preventív védekezés). A teljesítés helye: Fülöpszállás, Soltszentimre települések külterülte (a fent jelzett csatornaszakasz).	2006.03.20	9 339 000
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	Preventív védekezés keretében a VII. főcsatorna és a Szelidi tavi csatorna benőtt, lefolyás-gátló növényzettel telített szakaszainak györkérzónás iszapolási, mederkoztási feladatai. A beavatkozással érintett csatornaszakaszok előirányzott hossza: VII. csatorna: 4788 m, Szelidi tavi csatorna: 3682 m, Beavatkozások pontos helyét a Megrendelő jelöli ki. Kitermelendő növényzet és lefolyás-gátló uszadék mennyisége: 1,5 m ³ /fm. A kitermelt anyagot deponiába kell rendezni olyan módon, hogy annak felülete csatornafenntartó gépekkel történő közlekedésre alkalmas legyen. A medertisztítást megelőzően el kell távolítani a munkavégzést akadályozó (fákat, cserjéket) növényzetet.(önkormányzati preventív védekezés)	2006.03.31	8 893 500
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	Ideiglenes vízelzáró szerkezet kivitelezési munkái - 30 db	2006.04.07	8 690 000
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	DVCS főcsatorna 3+500 - 8+100 cskm. szelvényei közötti elfajult szakaszai mederrendezési munkáinak elvégzése. A kitermelt mederanyagot deponiába kell rendezni olyan módon, hogy annak felülete csatornafenntartó gépekkel történő közlekedésre alkalmas legyen. A kotrást megelőzően el kell távolítani a munkavégzést akadályozó (fákat, cserjéket) növényzetet. Kitermelendő, elszállítandó mederanyag mennyisége: 10400 m ³ . (preventív védekezés).	2006.03.30	10 057 470
Szolgáltatás	EMEL Építőipari és Szolgáltató Kft.	Baja, 5687 hrsz. szám alatti DVCS Torkolati Szivattyútelepen a biztonságos belvízvédekezés lefolytatásához szükséges karbantartási munkák (rézsű és partvédelem, állékonyságbiztosítás - preventív védekezés).	2006.03.18	6 641 437
Vállalkozás	Pleso és Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft.	Foktői torkolati szivattyútelep túlfeszültség fellépésének következtében meghibásodott 0,4 kV-os kapcsolószekrény vezérlésének helyreállítási munkái.	2006.05.19	5 115 000
Vízkárelhárítási	Pleso és Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft.	Az Alsó-Dunán kialakult árvizi helyzet miatt az Igazgatóság kezelésében lévő belvízvédelmi szivattyútelepeken az alábbi vízkárelhárítási munkákat. A Foktői, Vajastoroki, Érsekcsanádi, DVCS, valamint Karapancsai szivattyútelepeknél üzemvitellel ellenőrzés, szaktanácsadás és üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli, szükséges beavatkozási módokat a vízkárelhárítással kapcsolatban.	2006.04.01	Díj: 164.000,- Ft/nap összesen 44 nap, azaz 7.216.000,-
Szállítói	BASALTKER Kft.	TA 40% - TB 45% - TC 15% kevert terméskő, Dunabogdányi kőbányában történő eladása és uszályba rakása. A terméskő mennyisége várhatóan 2006. évben 7.500 tonna, 2007 évben 20.000	2007.12.31	Díj.: 2006. évben 1810,- Ft/to, 2007. évben 2000,-Ft/to

		tonna amely mennyiségtől Vevő 20%-al jogosult eltérni.		
Vállalkozás	Csanád-Trans Kft.	Árvi helyreállítás keretében: a 03.01. árvízvédelmi szakasz 26+100 tkm környezetében 2000 m ² nagyságú szűrőpaplan elkészítése (növényzettel átszótt talajréteg eltávolítása, talaj kiegyenlítése homok beszállításával, geotextília lefektetése, 40 cm vastagságú homokos-kavics terítés készítése, humuszréteg beszállítása, tömörítése, fűmag elvetése).	2006.06.20	7 558 500
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	DVCS főcsatornán Érsekcsanád térségben lévő mederelfajulás megszüntetése, mederrész helyreállítási munkáinak elvégzése, a meder kétoldali kotrásával, a középzátony kitermelsével. Kitermelendő mederanyag mennyisége: 6300 m ³ .	2006.05.31	6 046 800
Vállalkozás	SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítő Rt.	A 03.03. uszódi-solti árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a 79-563-82+125 tkm között kapcsolódó építési munkák kivitelezése a közbeszerzési eljárás iratai és dokumentáció alapján.	2006.09.15	55 317 080
Szállítói	BASALTKER Kft.	4.300 tonna TA - TB terméskő, Dunabogdányi kőbányában történő eladása és uszályba rakása	2006.12.31	Díj.: 1 850,-Ft/to
Vállalkozás	Bella és Bella Kft.	Csorna-Foktói csatorna - belsőégi - Kalocsa város - mederrendezése a 9+300 - 10+284 cskm közötti szakasz kotrása, zagyter kazetta kialakítása valamint a kialakított zagykazetta rekultivációs munkái első osztályú minőségben	2006.09.15	7 980 000

Vállalkozás	KÖTIVIEP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft	Bácsbokodi Kígyós csatorna műtárgyépítés vákuum kutas talajvízszint süllyesztése 102,2 mBf-re és szinten tartása	2006.08.09	Díj: 1. / Vákuum kúttelepítés vízüblítéssel, kavicsszűrővel, valamint bontása 3.600,- Ft/db (76 db - 117 db) 2./ Észlelőkút telepítése 3.800,- Ft/db (4 db) 3./ Vákuumkút üzemelés áramfejlesztőről - előirányzott 600 üő. 7.300,- Ft/üő, 4./ Második gépház üzemelése meglévő erőforrásról - előirányzott 600 üő. 2.000,- Ft/ üő
Vállalkozás	MITT Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Uszód - solti 79+563 - 82+125 tkm árvízvédelmi töltés megerősítése munkáinál az átadott tervek alapján az alábbi munkarészek kivitelezése: - Humusz elszállítása 5 km-en belül - Vasbeton korlátok kiszedése, elszállítása lerakóhelyre - Zúzott kő, és homokos kavics gépkocsira rakása, elszállítása és deponálása	2006.09.30	12 200 000
Gépbérlés	ADUVIEP Kft.	Gépbérlés az Uszód - Solt 79+563 - 82+125 tkm árvízvédelmi töltés megerősítéséhez	2006.09.30	Díj: FIAT HITACHI földtoló 9.200,-Ft/üzemóra FIAT ALIS dózer 8.625,-Ft/üzemóra HANNOMAG dózer 10.350,-Ft/üzemóra
Vállalkozás	EMEL Építőipari és Szolgáltató Kft.	Baja, 5687 hrsz. szám alatti DVCS Torkolati Szivattyútelep transzformátorház kialakítási munkái	2006.04.30	8 333 333
Szállítói	HIDROT Ipari Gyártó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1 db MTZ 820 típusú traktor és 1 db HIDROT G 6001 típusú rézsűkasza	2006.09.01	8 377 500
Vállalkozás	Master Általános Mélyépítő és Szolgáltató Kft.	Sugovica rehabilitációs meder kotrása (0+000-1+100 km között)	2006.11.30	8 181 667
Adásvételi	Hiezl és Társa Kft.	Nissan Primastar használt gépjármű vétel	Előleg átutalásának igazolását követő 30. nap	5 416 667
Adásvételi	Hiezl és Társa Kft.	Nissan Primastar használt gépjármű vétel	Előleg átutalásának igazolását követő 30. nap	5 416 667
Vállalkozás	AKTÍV Kft.	Bácsbokodi Kígyós 9 + 830 cskm szelvényében létesülő tározó völgyzárógátja építési munkáinak (földmunkák) elvégzését	2006.10.31	41 500 000

Vállalkozás	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék	Bajai híd felett, a Duna bal partján tervezett medencés kikötő meghajózhatóságának vizsgálati feladatainak elkészítése	2006.11.30	12 000 000
Szállítói	TRANSINVEST - BUDAPEST Kft.	S 275 JR minőségű szádlemez: 140 db KL 3/6 (46,2 kg/m) típusú lemez 8 méteres hosszúságban (1120 m). A szádlemezek d=40 mm furattal, fejrész megerősítése nélkül (normál hajlított kivitelben) vétele.	Szerződés aláírását követő 4 héten belül	15 939 840
Vállalkozás	O.D.B.-Duna Kft.	Hajóút javító mederrendezés a Duna Dunaföldvár környéki (1561,0-1559,5 fkm) szakaszán - ADUKÖVIZIGRE eső munkarész	2006.12.05	10 762 500
Gépbérlés	Master Általános Mélyépítő és Szolgáltató Kft.	5 tonnás úszódaru és 2 db 500 tonnás uszályból vontatóhajóból álló géplánc bérlete vízépítési terméskő szállítására és beépítésére	2006.12.15	Díj: 94800,- Ft/űó
Szállítói	DUNAKŐ Közép-Duna Kőbánya Kft.	TA 40% - TB 45% - TC 15% kevert terméskő, Dunabogdányi kőbányában történő eladása és uszályba rakása. A terméskő mennyisége várhatóan 13760 tonna, amely mennyiségtől Vevő 20%-al jogosult eltérni.	2006.12.31	Díj: 1810,- Ft/to+ÁFA